

# Káld Község Önkormányzata

2018. évi közbeszerzési terve

|  | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés<br>tervezett<br>mennyisége | Közbeszerzésre<br>irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás<br>fajtája | Eljárás<br>megindításának<br>tervezett időpontja | Szerződés és<br>teljesítésének<br>várható időpontja |
|--|---------------------|---|--|------------------------------|--|---|
|--|---------------------|---|--|------------------------------|--|---|

|    |  |   |                        |                              |                 |               |
|----|--|---|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | A káldi óvoda energetikai felújítása és funkciób vitése mini bölcs de kialakításával | <ul style="list-style-type: none"> <li>- meglév<br/>bruttó<br/>beépített<br/>alapterület:<br/>247,39 m2</li> <li>- tervezett<br/>bruttó<br/>beépített<br/>alapterület:<br/>60,43 m2</li> <li>- összes<br/>beépített<br/>alapterület:<br/>307,82 m2</li> <li>- tervezett<br/>beépítettség:<br/>14,47 %</li> <li>- tervezett<br/>zöldfelület:<br/>1333,05 m2</li> <li>- tervezett<br/>burkolat<br/>felület:<br/>485,13 m2</li> <li>- tervezett<br/>zöldfelületi<br/>arány: 62,70<br/>%</li> <li>- tervezett<br/>épületmagas<br/>ság: 4,93 m</li> <li>-<br/>szárazépítés<br/>(gipszkartono<br/>zás): 163,13<br/>m2</li> <li>-<br/>cserépfedés<br/>bontása:<br/>322m2</li> <li>- tet fedés<br/>oldalhornyos<br/>betocserép-<br/>elemekkel:<br/>406 m2</li> <li>- kül- és</li> </ul> | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 113. § Nyílt<br>eljárás | 2018. augusztus | 2019. március |
|----|--|---|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | belső<br>burkolatok<br>bontása:<br>170m <sup>2</sup> +<br>86m lábazati<br>burkolat<br>- kül- és<br>belső,<br>hideg- és<br>meleg<br>burkolatok<br>készítése:<br>360,3m <sup>2</sup><br>- lábazati<br>burkolat<br>készítése:<br>175 m<br>- bádógos<br>szerkezetek<br>bontása:<br>135,4 m <sup>2</sup><br>- bádógos<br>szerkezetek<br>építése:<br>252,6 m <sup>2</sup><br>- nyílászáró<br>szerkezetek<br>bontása:<br>64,6 m <sup>2</sup><br>- nyílászárók<br>beépítése:<br>82 db<br>- meglév<br>festékréteges<br>lekaparása:<br>540 m <sup>2</sup><br>-<br>felületkezelé<br>sek (festés):<br>973 m <sup>2</sup><br>- különböz<br>típusú<br>vízszigetelés<br>ek: 280 m <sup>2</sup><br>- különböz<br>típusú |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>h szigetelés<br/>ek: 924,5 m<sup>2</sup><br/>- térburkolat<br/>földmunkával</p> <p>,<br/>alapozással:<br/>350 m<sup>2</sup><br/>-<br/>szegélykövez<br/>és: 147 fm<br/>-<br/>akadályment<br/>esítés: 67 fm<br/>rámpakorlát,<br/>63 fm<br/>irányító sáv,<br/>infokommuni<br/>kációs tábla<br/>és egyéb<br/>akadályment<br/>esít eszköz<br/>743 db<br/>- víz-és<br/>csatornaveze<br/>ték építése:<br/>308 fm<br/>- szaniterek<br/>elhelyezése<br/>szerelvények<br/>kel: 28 db<br/>- központi<br/>f tés<br/>kialakítása: 1<br/>db gázkazán<br/>+ 21 db<br/>acéllemez<br/>lapradiátor<br/>szerelvények<br/>kel,<br/>szelepekkel<br/>+ 1 db HNV<br/>készít bojler<br/>f tésoldali<br/>bekötése<br/>- szell z<br/>rendszer:</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | kiépítése 1<br>db<br>- elektromos<br>szerelés:<br>1640 fm<br>véd cs , 140<br>db<br>szerelvénydo<br>boz, 2460 fm<br>elektromos<br>és<br>adatátviteli<br>kábel,<br>szerelvények<br>kel,<br>villámvédele<br>m kiépítése<br>1db. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|